

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01	1	式		43,890,000		
築堤・護岸	1	式		23,249,575	Lv1	
河川土工	1	式		2,407,421	Lv2	
掘削工	1	式		119,952	Lv3	
掘削	357	m3	336	119,952	Lv4	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3			第 1 号	
盛土工	1	式		1,579,681	Lv3	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	22	m3	6,564	144,408	Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			第 2 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	146	m3	881	128,626	Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			第 3 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	463	m3	249	115,287	Lv4	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1	m3			第 4 号	
土材料	584	m3	2,040	1,191,360	Lv4	
改良土 地山状態	1	m3				
法面整形工	1	式		45,216	Lv3	
法面整形(盛土部) 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	96	m2	471	45,216	Lv4	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	1	m2			第 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理工	1	式		662,572	Lv3	
土砂等運搬	142	m3	906	128,652	Lv4	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	1	m3			第 6 号	
残土等処分	142	m3	3,760	533,920	Lv4	
残土処分 第2種建設発生残土	1	m3				処
地盤改良工	1	式		451,421	Lv2	
浅層改良工	1	式		451,421	Lv3	
安定処理 t=60cm 固化材添加量50kg/m3	45	m2	2,973	133,785	Lv4	
安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下 構造物基礎	1	m2			第 7 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安定処理 t=120cm 固化材添加量50kg/m3	44	m2	7,219	317,636	Lv4	
安定処理 バックフィル 混合深さ=1mを超え2m以下 構造物基礎	1	m2			第 8 号	
法覆護岸工	1	式		16,147,895	Lv2	
作業土工	1	式		291,366	Lv3	
床掘り	142	m3	261	37,062	Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	1	m3			第 9 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	64	m3	3,333	213,312	Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			第 10 号	
埋戻し 護岸前面	168	m3	244	40,992	Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			第 11 号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式		15,730,289	Lv3	
現場打基礎コンクリート 控750	28	m	13,000	364,000	Lv4	
現場打基礎コンクリート 18-8-20高炉W/C60%以下	1	m			第 12 号	
現場打基礎コンクリート 控1000	9	m	15,200	136,800	Lv4	
現場打基礎コンクリート 18-8-20高炉W/C60%以下	1	m			第 14 号	
大型ブロック積 控え750 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	165	m2	35,727	5,894,955	Lv4	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	1	m2			第 15 号	
大型ブロック 控え750	1					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型ブロック積 控え1000 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	76	m2	40,627	3,087,652	Lv4	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	1	m2			第 15 号	
大型ブロック 控え1000	1	m2				
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	157	m3	32,630	5,122,910	Lv4	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40高炉W/C60%以下	1	m3			第 16 号	
胴込・裏込材(砕石)	72	m3	5,701	410,472	Lv4	
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石 RC-40	1	m3			第 17 号	
目地板	25	m2	2,660	66,500	Lv4	
目地板 瀝青質 厚10mm	1	m2				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート 平均高 H=694	19	m	21,500	408,500	Lv4	
現場打天端コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下	1	m			第 18 号	
現場打天端コンクリート 平均高 H=239	18	m	13,250	238,500	Lv4	
現場打天端コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下	1	m			第 21 号	
植生工	1	式		126,240	Lv3	
張芝（川表）	69	m2	1,522	105,018	Lv4	
張芝工 施工規模100m2未満 時間制約無	1	m2			第 22 号	
張芝（川裏）	27	m2	786	21,222	Lv4	
人工張芝	1	m2			第 23 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯道路工	1	式		78,996	Lv2	
天端舗装工	1	式		78,996	Lv3	
下層路盤工 砂利舗装	116	m2	681	78,996	Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	1	m2			第 24 号	
構造物撤去工	1	式		292,842	Lv2	
構造物取壊し工	1	式		187,088	Lv3	
コンクリート構造物取壊し	22	m3	8,504	187,088	Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			第 25 号	
運搬処理工	1	式		105,754	Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬	22	m3	1,147	25,234	Lv4	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			第 26 号	
殻処分 コンクリート(無筋)	22	m3	3,660	80,520	Lv4	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)八女県土管内	1	m3				処
仮設工	1	式		3,871,000	Lv2	
工事用道路工	1	式		3,330,000	Lv3	
工事用道路盛土	1	式	3,330,000	3,330,000	Lv4	
工事用道路設置・撤去 土砂運搬・処分費含む	1	式			第 27 号	
土留・仮締切工	1	式		326,000	Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置	1	式	326,000	326,000	Lv4	
大型土のう製作・設置	1	式			第 29 号	
水替工	1	式		215,000	Lv3	
水替工	1	式	215,000	215,000	Lv4	
ポンプ設置、撤去、運転	1	式			第 32 号	
直接工事費計				23,249,575		
共通仮設費計	1	式		2,474,200		
共通仮設費(積上げ)	1	式		196,200		
技術管理費	1	式	196,200	196,200		

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質等試験費 六価クロム溶出試験	1	検体	7,600	7,600	第 38 号	
モルタル供試体送料	1	セット	5,900	5,900	第 39 号	
コンクリート供試体送料	3	セット	5,900	17,700	第 40 号	
平板載荷試験	1	箇所	165,000	165,000	第 41 号	
共通仮設費(率化)	1	式		2,278,000		
共通仮設費率分	1	式		2,278,000		
純工事費	1	式		25,723,775		
現場管理費	1	式		8,846,000		
工事原価	1	式		34,569,775		

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式		5,330,225		金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式		39,900,000		
消費税等相当額	1	式		3,990,000		
合計				43,890,000		

